

9	TT	Kéo gioăng bằng Silicon Apollo A500	m	82,2667
10	AK.12221	Lợp viên mái bằng tôn (hoa sen 4 dem 00)	100m2	0,2280
11	TT	Vận chuyển toàn bộ các loại vật tư, thiết bị (Alu, xà gồ, cây chống giàn giáo...v v) bằng p/p vác bộ.	gói	1,0
12	TT	Thuê xe Ba gác chở phế liệu đi đổ bỏ.	chuyến	1,0
13	TT	Vệ sinh hàng ngày (10 ngày)	gói	1,0

- **Thời gian cung cấp:** 03 ngày.

- **Hình thức nhận:** Các đơn vị cung cấp quan tâm gửi thư chào giá theo mẫu số 1 có đóng dấu niêm phong, ngoài bì thư ghi rõ danh mục chào giá. Trường hợp thư chào giá không đúng theo mẫu đã quy định xem như không hợp lệ.

- **Thời gian nhận:** Từ ngày 23 / 06 /2025 đến hết ngày 25/06 /2025, trong giờ làm việc.

- **Thông tin chi tiết các đơn vị nhận thư chào giá như sau:**

+ Tên đơn vị nhận thư chào giá: Phòng Quản trị Tài sản – Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh.

+ Địa chỉ: Số 36 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình Q1, Tp. Hồ Chí Minh.

+ Điện thoại: (028)38212528.

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, P.QTTS.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG QTTS
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Lê Văn Sơn

Số: 410 /TB-ĐHNH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc mời chào sửa chữa thay thế Alu ngoài giếng trời tầng 5 cơ sở 36 Tôn Thất Đạm

Kính gửi: Các đơn vị

Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu sửa chữa thay thế Alu ngoài giếng trời tầng 5 cơ sở 36 Tôn Thất Đạm, Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh mời các đơn vị quan tâm gửi thư chào giá theo các nội dung sau đây:

- Nội dung mời chào giá;

STT	Mã số	Tên công tác	Đơn vị	Khối lượng
1	TT	Chuyển cây cảnh đi nơi khác để tạo mặt bằng thi công, sắp đặt lại vị trí cũ khi thi công xong (số lượng 20 cây)	gói	1,0
2	AL.61110	Lắp dựng dàn giáo ngoài, chiều cao ≤ 16 m (Tính từ vườn hoa giếng trời tầng 3 lên, dự kiến 10 ngày)	100m2	3,9160
3	TT	Quây bạt, lưới chống bụi + Tháo dỡ khi thi công xong	m2	114,0
4	SA.21711	Tháo tấm lợp tôn (Tôn viền mái hiện hữu)	100m2	0,2280
5	SA.21721	Tháo tấm che tường (Tấm ALU hiện hữu)	100m2	0,4936
6	TT	Vận chuyển vật liệu (TÔN+ALU) đã tháo dỡ xuống tầng hầm bằng phương pháp vác bộ	gói	1,0
7	TT	Thay thế các thanh khung đứng, xương chính, xương phụ bị hư hỏng, hàn lại hệ khung xương.	m2	52,680
8	AK.63210	Thi công trần, thành bằng tấm ALU hiệu ALCORES Ngoài trời 4 x 0,21, Tấm nhỏ kích thước 0,6 x 0,6 và 0,6 x 0,8	m2	52,680