

THÔNG BÁO

Về việc Sửa chữa, cải tạo đường bê tông sau KTX Khu K

Kính gửi: Các đơn vị

Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu Sửa chữa, cải tạo đường bê tông sau KTX Khu K tại Cơ sở Thủ Đức. Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh mời các đơn vị quan tâm gửi thư chào giá theo các nội dung sau đây:

- Nội dung mời chào giá;

STT	Mã số	Tên công tác	Đơn vị	Khối lượng
1	TT	Đốn hạ, bứng gốc cây, vận chuyển cây bằng ra khỏi công trình đi bỏ đúng nơi quy định	Cây	1,0
2	SA.12111	Phá dỡ trụ đèn bê tông có cốt thép bằng búa căn	m3	2,8310
3	TT	Vận chuyển xà bần đi đổ bỏ đúng nơi quy định	Xe	1,0
4	SA.12122	Phá dỡ bó vỉa, nền bê tông cũ bằng máy khoan cầm tay	m3	1,080
5	SA.12122	Phá dỡ bó vỉa, nền bê tông cũ bằng máy khoan cầm tay	m3	5,1770
6	SA.11331	Phá dỡ bó vỉa xây gạch	m3	2,130
7	AB.11212	Đào xúc đất bằng thủ công, đất cấp II, khu vực mở rộng đường	m3	21,60
8	AB.11522	Đào đất bó vỉa, đất cấp II	m3	11,1457
9	AB.11522	Đào đất mương thu nước, mương cống bằng thủ công	m3	10,760
10	AB.11442	Đào hố ga bằng thủ công, đất cấp II	m3	4,3320
11	BB.13702	Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống, đường kính 300mm	cái	5,0
12	BB.11112	Lắp đặt ống bê tông bằng thủ công, đoạn ống dài 1m, đường kính 300mm	đoạn ống	6,0
13	AD.25121	Đảm đất móng bó vỉa bằng đầm cầm tay, độ chặt yêu cầu K=0,9	100m2	0,4287
14	AD.25121	Đảm đất đáy mương thu nước, hố ga, mương cống bằng đầm cầm tay, độ chặt yêu cầu K=0,9	100m2	0,1716
15	AF.11131	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót mương thu nước, đáy hố ga đá 1x2, vữa mác 150, PC40	m3	0,6684
16	AF.61311	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép khuôn hầm, đường kính cốt thép = 8mm	tấn	0,0114

17	AF.61311	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép đai khuôn hầm, đường kính cốt thép = 6mm	tấn	0,0039
18	AF.81311	Ván khuôn gỗ. Ván khuôn tường hồ ga	100m ²	0,1056
19	AF.12112	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông tường hồ ga, khuôn hầm, đá 1x2, mác 200, PC40	m ³	1,3110
20	AF.81311	Ván khuôn gỗ. Ván khuôn mương thu nước	100m ²	0,5216
21	AF.12112	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông mương thu nước, đá 1x2, mác 200, PC40	m ³	6,740
22	AF.81152	Ván khuôn gỗ. Ván khuôn tấm đan	100m ²	0,0120
23	AG.13231	Công tác gia công, lắp đặt cốt thép tấm đan, đường kính cốt thép = 10mm	tấn	0,0311
24	AF.12513	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông tấm đan, đá 1x2, mác 250, PC40	m ³	0,240
25	AI.52231	Gia công lắp đặt thép V40x40x4mm mạ kẽm bọc cạnh hồ ga và tấm đan	tấn	0,1166
26	AF.11131	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót bó vỉa, đá 1x2, vữa mác 150, PC40	m ³	2,5721
27	AF.81111	Ván khuôn gỗ. Ván khuôn bó vỉa	100m ²	1,2248
28	AF.14323	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông bó vỉa, đá 1x2, mác 250, PC40	m ³	9,6840
29	AB.13111	Đắp đất bó vỉa bằng thủ công	m ³	3,4970
30	AB.13111	Đắp đất hồ ga, mương thu nước, mương cống bằng thủ công	m ³	3,3439
31	TT	Thu gom xà bần xúc bằng thủ công về vị trí tập kết và bốc lên ô tô	m ³	57,6430
32	TT	Vận chuyển xà bần đi đổ bỏ đúng nơi quy định	Xe	14,0
33	AD.11222	Thi công móng cấp phối đá dăm nền đường	100m ³	0,2550
34	AL.16122	Phủ bạt ni long trước khi đổ bê tông	100m ²	2,550
35	AF.15413	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông nền đường, chiều dày 10 cm, đá 1x2, mác 250, PC40	m ³	43,40
36	TT	Xoa nền, lăn gai tạo nhám nền đường bê tông	m ²	434,0

- Thời gian cải tạo: 25 ngày.

- Hình thức nhận: Các đơn vị cung cấp quan tâm gửi thư chào giá theo mẫu số 1 có đóng dấu niêm phong, ngoài bì thư ghi rõ danh mục chào giá. Trường hợp thư chào giá không đúng theo mẫu đã quy định xem như không hợp lệ.

- Thời gian nhận: Từ ngày 01/7/2025 đến hết ngày 03/7/2025, trong giờ làm việc.

- Thông tin chi tiết các đơn vị nhận thư chào giá như sau:

+ Tên đơn vị nhận thư chào giá: Phòng Quản trị Tài sản – Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh.

+ Địa chỉ: Số 36 Tôn Thất Đạm, Phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh.

+ Điện thoại: (028)38212528.

Trân trọng cảm ơn././

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, P.QTTS.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG QTTS
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Lê Văn Sơn

